

小工事見積単価表

(ガス栓増設・位置替・取替等)

2021年 4月 1日

青梅ガス株式会社

改訂履歴

平成 29 年 4 月 1 日 (策定)
2021 年 4 月 1 日 (改訂)

1. 適用範囲

本単価表は、口径32A以下かつガス管延長4.0m以下で施工するガス栓増設・位置替・取替等の工事費の見積りに適用します。

2. 用語の定義

①小工事A

ガス配管を伴わない以下の工事とします。

- a. 継手のみ使用して、ガス栓を増設もしくは位置の変更をする工事
- b. 既設ガス栓のみ取替、もしくは撤去、または向きの調整をする工事
- c. 既設ガスメーターのみを一時撤去・再取付する工事
- d. ガス器具の接続替をする工事（金属フレキホース接続、強化ガスホース接続、鉄管接続、フレキガス栓接続）

②小工事B

ガス管を延長（4.0m以下）して、ガス栓増設・位置替・取替等をする工事とします。

3. その他

- a. ガス管延長が4.0mを超える工事は、『内管工事費見積単価表』の「増設」・「撤去」単価を適用します。
- b. 時間外・深夜・休日・休日深夜における工事の際には別途見積りとなります。

①小工事A

見積金額＝基本工事費^(注1、注2)＋ガス栓単価^(注3)×個数＋接続具単価^(注3)×個数＋ガス栓撤去単価^(注3)×個数

(単位：円/式)

基本工事費 (小工事A)	税込	5,500
	税抜	5,000

(注1) 1 需要家 1 基本工事費となります。

(注2) 基本工事費 (小工事A) には、施工前後の気密検査、増設・位置替・取替等にかかる労務費のほか、雑材料が含まれております。

(注3) ガス栓、接続具、ガス栓撤去費はP. 4 別表よりそれぞれ加算します。

②小工事B

見積金額＝基本工事費^(注1、注2、注3、注4)

(単位：円/式)

基本工事費 (小工事B)	税込	23,980
	税抜	21,800

(注1) 1 栓 1 基本工事費となります。

(注2) 基本工事費 (小工事B) には、施工前後の気密検査、材料 (ガス管、ガス栓、接続具、雑材料)、増設・位置替・取替等にかかる全ての労務費が含まれております。

(注3) ガス管延長は4. 0 m以下とし、4. 0 mを超える場合には『内管工事費見積単価表』の「増設」・「撤去」単価を適用します。

(注4) ガス管延長が4. 0 m以下で2 栓目以降の増設・接続替等の工事がある場合には、ガス栓、接続具をP. 4 別表より別途加算します。

別表1 ガス栓単価

(単位：円/個)

項目		税込	税抜	
露出ガス栓 (一口・二口)	LAヒューズガス栓	9.5φ	3,278	2,980
		13mm	3,795	3,450
	LBヒューズガス栓	9.5φ	3,718	3,380
		13mm	4,202	3,820
	LA 2口ヒューズガス栓		6,424	5,840
	LB 2口ヒューズガス栓		6,424	5,840
	LA ペアヒューズガス栓		6,512	5,920
	LB ペアヒューズガス栓		6,512	5,920
	LA コンセントガス栓		3,344	3,040
	LB コンセントガス栓		3,828	3,480
	LA 2口コンセントガス栓		6,578	5,980
	LB 2口コンセントガス栓		7,744	7,040
	壁・床コンセントヒューズガス栓 (取替用)		6,875	6,250
ネジガス栓	Iネジガス栓	15A	2,684	2,440
	Lネジガス栓	15A	2,684	2,440
	ネジガス栓 (中間ガス栓)	15A	3,091	2,810
		20A	3,322	3,020
		25A	4,345	3,950
	UIネジガス栓	15A	3,080	2,800
		15A×20A	3,608	3,280
		20A	3,784	3,440
	ULネジガス栓	20A×25A	4,070	3,700
		15A	2,882	2,620
		20A	3,608	3,280
予備栓付ULネジガス栓		15A	6,930	6,300

別表2 接続具単価

(a) 金属フレキホース接続 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目	口径		
	15A	20A	
金属フレキホース接続	税込	4,301	5,313
	税抜	3,910	4,830

(b) 強化ガスホース接続 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目	口径			
	13mm	20A	25A	
強化ガスホース接続	税込	3,960	6,600	12,540
	税抜	3,600	6,000	11,400

(注1) 強化ガスホースの延長は原則として1.0mまでの長さとしします。

(c) 鉄管接続

(単位：円/箇所)

項目	口径				
	15A	20A	25A	32A	
鉄管接続	税込	3,300	3,300	4,125	4,950
	税抜	3,000	3,000	3,750	4,500

別表3 ガス栓撤去単価

(単位：円/箇所)

ガス栓撤去	税込	1,100
	税抜	1,000

(注1) 材料費 (クロームカップ等) を含みます。